

Q-1000	Q-1000	Q-1000	Q-1000
--------	--------	--------	--------

[illegible]

QUANTITATIVO DO PAV.		
ELEMENTO	AREA DAS FOLHAS (m ²)	VOLUME DE CONCRETO (m ³)
VOGAS	84,59	9,53
FOLHAS	92,85	6,76
LAJES	333,74	43,12
TOTAL	509,18	61,41

FORMA DE POLIPROPILENO = 410 UNIDADES
1/2" TAMAO DE POLIPROPILENO = 11 UNIDADES

- TODAS AS INTERFERÊNCIAS DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS PROJETOS, ASSIM COMO AS CORTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS, DEVERÃO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA OU PELO RESPONSÁVEL PELA COMPATIBILIZAÇÃO.

FCK = 40 MPa
EC = 30 GPa
A/C = 0,65
(FACTOR AGUA CEMENTO)

[illegible]